

Planilha de Orçamento GLOBAL

04/12/2017
Página 1 de 5

Obra: **CVCPII - REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA VEREADORES**
 Cliente: **CÂMARA DE VEREADORES**

Endereço: **AV. RUDÁ, 745**
 Cidade: **CAPÃO DA CANOA**

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	M2	240,12	43,74	
			600,30	109,35	709,65
74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	36,00	M2	26,44	30,44	
			951,84	1.095,84	2.047,68
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	78,00	M2	2,59	3,03	
			202,02	236,34	438,36
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			1.754,16	1.441,53	3.195,69
2. DEMOLIÇÕES					
22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	4,00	M2	0,00	11,30	
			0,00	45,20	45,20
22188 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	20,09	M2	0,00	24,63	
			0,00	494,82	494,82
22122 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE	13,09	M3	176,03	66,32	
			2.304,23	868,13	3.172,36
22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	7,47	M3	0,00	51,00	
			0,00	380,97	380,97
22131 DEMOLICAO PISO EM BASALTO COM ARGAMASA	366,52	M2	0,00	13,98	
			0,00	5.123,95	5.123,95
85406 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	67,61	M2	15,59	36,57	
			1.054,04	2.472,50	3.526,54
22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS	26,42	M2	0,00	16,46	
			0,00	434,87	434,87
22194 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	6,00	UN	0,00	37,21	
			0,00	223,26	223,26
531404 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	17,57	M3	35,20	17,27	
			618,46	303,43	921,89
22197 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES	169,65	M2	0,00	10,36	
			0,00	1.757,57	1.757,57
22196 RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1,00	UN	0,00	38,35	
			0,00	38,35	38,35
Total de DEMOLIÇÕES			3.976,73	12.143,05	16.119,78
3. ESTRUTURAS					
3. 1. BALDRAME					
41101 ESTACA STRAUSS MOLDADA IN LOCO-300MM (18 ESTACAS)	63,00	M	51,55	88,69	
			3.247,65	5.587,47	8.835,12
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK25MPA-COMPLETA	6,20	M3	1.218,36	737,48	
			7.553,83	4.572,38	12.126,21
04420 BLOCO FUNDAÇÃO CONCR. ARMADO FCK25-COMPLETO	5,10	M3	1.204,92	387,56	
			6.145,09	1.976,56	8.121,65
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	127,00	M2	9,19	18,43	
			1.167,13	2.340,61	3.507,74
			18.113,70	14.477,02	32.590,72
3. 2. ENTREPISO					
02225 PERFIL I 15 C/FUNDO E PINT. ESMALTE P/ESTRUT. METALICA	11,90	M	985,88	563,62	
			11.731,97	6.707,08	18.439,05
51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK25 MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	3,70	M3	2.277,15	1.373,38	
			8.425,46	5.081,51	13.506,97
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK25 -ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	5,80	M3	1.652,30	1.096,23	
			9.583,34	6.358,13	15.941,47
51731 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES E= 10CM	7,40	M3	1.102,27	701,52	
			8.156,80	5.191,25	13.348,05
95969 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	1,20	M3	1.550,55	674,28	
			1.860,66	809,14	2.669,80
			39.758,23	24.147,11	63.905,34
3. 3. COBERTURA					
51733 PILAR CONCRETO ARMADO FCK25 MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	3,10	M3	2.277,15	1.373,38	
			7.059,17	4.257,48	11.316,65
51732 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	5,50	M3	1.652,30	1.096,23	
			9.087,65	6.029,27	15.116,92
51731 LAJE CONCRETO ARMADO FCK	5,90	M3	1.102,27	701,52	

Planilha de Orçamento GLOBAL

04/12/2017
Página 2 de 5Obra: CVCPII - REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA VEREADORES
Cliente: CÂMARA DE VEREADORESEndereço: AV. RUDÁ, 745
Cidade: CAPÃO DA CANOA

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES E= 8CM		6.503,39	4.138,97	10.642,36
		22.650,21	14.425,72	37.075,93
Total de ESTRUTURAS		80.522,14	53.049,85	133.571,99
4. ALVENARIAS				
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	163,70 M2	49,40	36,80	
		8.086,78	6.024,16	14.110,94
62950 VERGA/CONTRAVERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFO. ARG CI-AR1:4	30,00 M	75,93	19,99	
		2.277,90	599,70	2.877,60
Total de ALVENARIAS		10.364,68	6.623,86	16.988,54
5. REVESTIMENTOS				
101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	318,40 M2	2,80	6,58	
		891,52	2.095,07	2.986,59
101010 EMBOCO CI-AR 1:3-10MM	318,40 M2	4,01	16,13	
		1.276,78	5.135,79	6.412,57
101020 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	258,70 M2	1,33	14,48	
		344,07	3.745,98	4.090,05
101500 PASTILHAS EM FACHADA SOBRE EMBOCO-CI-AR 1:4-3CM+REJ	69,08 M2	25,80	23,00	
		1.782,26	1.588,84	3.371,10
101320 GRANITO-PLACA SOBRE EMBOCO-CI-AR 1:4-3CM+REJUNTE	8,50 M2	820,51	88,74	
		6.974,34	754,29	7.728,63
101100 REVESTIMENTO DE PAREDE MADEIRA ITAÚBA RIPADA C/PORTA	7,80 M2	394,06	32,73	
		3.073,67	255,29	3.328,96
5. 1. REVESTIMENTO BANHEIROS				
87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	34,00 M2	99,80	20,70	
		3.393,20	703,80	4.097,00
84078 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMAS SA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	10,00 M2	311,39	46,60	
		3.113,90	466,00	3.579,90
73908/2 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	26,00 M	24,46	14,18	
		635,96	368,68	1.004,64
Total de REVESTIMENTOS		7.143,06	1.538,48	8.681,54
		21.485,70	15.113,74	36.599,44
6. DIVISÓRIAS				
96361 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	110,00 M2	126,12	12,26	
		13.873,20	1.348,60	15.221,80
73833/1 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	110,00 M2	47,86	18,24	
		5.264,60	2.006,40	7.271,00
6. 1. DIVISÓRIAS BANHEIROS				
03131 DIVISÓRIA GRANITO POLIDO	30,32 M2	487,91	59,16	
		14.793,43	1.793,73	16.587,16
Total de DIVISÓRIAS		14.793,43	1.793,73	16.587,16
		33.931,23	5.148,73	39.079,96
7. ESQUADRIAS				
0052 PORTA CORRER 1,90X2,50M 2FLS. VIDRO TEMPERADO 10MM C/FERRAGENS	7,00 CJ	2.026,41	20,01	
		14.184,87	140,07	14.324,94
00063 JANELA VIDRO TEMP. FIXO 8MM 0,80X1,00M	1,00 CJ	629,76	22,71	
		629,76	22,71	652,47
00043 JANELA MAXIMAR 4,50X1,55M, 5FLS. ALUM. ANODIZADO, BAND FIXA 35CM C/VIDRO 4MM, CONFORME EXISTENTE	1,00 CJ	3.515,43	46,16	
		3.515,43	46,16	3.561,59
00044 JANELA MAXIMAR 3,75X1,55M, 5FLS. ALUM ANODIZADO, BAND. FIXA 35CM C/VIDRO 4MM, CONFORME EXISTENTE	2,00 CJ	2.931,35	46,16	
		5.862,70	92,32	5.955,02
00042 JANELA MAXIMAR 2,00X0,60M, 3FLS. ALUM. ANODIZADO, C/VIDRO 4MM	1,00 CJ	631,91	46,16	
		631,91	46,16	678,07
113012 JANELA FIXA 1,50X0,50M VENEZIANA DE ALUMINIO	0,75 M2	680,40	44,03	
		510,30	33,02	543,32
00067 PORTA VIDRO TEMP. 10MM, 2,45X2,90M 1FL. FIXA+1FL. CORRER 1,00M, BANDEIRA FIXA 70CM	1,00 CJ	2.732,24	46,16	
		2.732,24	46,16	2.778,40

Planilha de Orçamento GLOBAL

04/12/2017
Página 3 de 5

Obra: **CVCPII - REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA VEREADORES**
 Cliente: **CÂMARA DE VEREADORES**

Endereço: **AV. RUDÁ, 745**
 Cidade: **CAPÃO DA CANOA**

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
111118 PORTA INT.MACICA CEDRO-2 FLS-C/FERRAG. 1,60X2,10M	1,00	CJ	1.298,34	213,72	
			1.298,34	213,72	1.512,06
74139/2 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	2,00	UN	316,80	77,72	
			633,60	155,44	789,04
74139/1 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	2,00	UN	366,20	80,65	
			732,40	161,30	893,70
111131 PORTA INT.MACICA-REVEST.MELAMINA-S/FERR.0,80X2,10	4,00	CJ	985,56	169,65	
			3.942,24	678,60	4.620,84
009006 MOLA AÉREA AUTOMÁTICA P/PORTA BANHEIRO	2,00	UN	218,50	53,91	
			437,00	107,82	544,82
121004 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO	2,00	CJ	95,03	135,48	
			190,06	270,96	461,02
121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1,00	CJ	95,03	120,41	
			95,03	120,41	215,44
52505 CORRIMAO TUBO AÇO INOX 1 1/4" C/SUPORE	11,20	M	252,29	0,00	
			2.825,65	0,00	2.825,65
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	18,00	M2	99,07	12,24	
			1.783,26	220,32	2.003,58
Total de ESQUADRIAS			40.004,79	2.355,17	42.359,96
8. FORROS GESSO					
96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	384,52	M2	25,42	13,26	
			9.774,50	5.098,74	14.873,24
96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	205,00	M	2,11	0,93	
			432,55	190,65	623,20
Total de FORROS GESSO			10.207,05	5.289,39	15.496,44
9. PISOS					
605025 ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO PISO CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM	366,52	M2	11,88	3,15	
			4.354,26	1.154,54	5.508,80
87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	366,52	M2	91,84	9,20	
			33.661,20	3.371,98	37.033,18
84190 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	25,20	M2	343,04	23,99	
			8.644,61	604,55	9.249,16
94521 RODAPE PORCELANATO h=20CM, C/AC-II	176,50	M	64,23	9,45	
			11.336,60	1.667,93	13.004,53
102315 PEITORIL DE GRANITO 15CM-ARG CI-AR 1:5-3CM	13,50	M	92,03	21,03	
			1.242,41	283,91	1.526,32
Total de PISOS			59.239,08	7.082,91	66.321,99
10. REDE ELÉTRICA E LUMINÁRIAS					
10. 1. LUMINÁRIAS					
01742 LUMINÁRIA EMBUTIR 20X20CM LED 10W LUZ BRANCA	4,00	CJ	97,38	18,33	
			389,52	73,32	462,84
01741 LUMINARIA EMBUTIR 40X40CM 30W LED LUZ BRANCA	44,00	CJ	128,15	18,33	
			5.638,60	806,52	6.445,12
01739 LUMINÁRIA EMBUTIR LED DICROICA 5W, BIVOLT, LUZ BRANCA	17,00	CJ	38,50	18,33	
			654,50	311,61	966,11
			6.682,62	1.191,45	7.874,07
10. 2. REDE ELÉTRICA/TELEFONIA/INTERNET					
74131/6 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DI SJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E I STALACAO	1,00	UN	1.594,89	104,20	
			1.594,89	104,20	1.699,09
93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_04/2016	12,00	UN	60,35	8,04	
			724,20	96,48	820,68
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_04/2016	13,00	UN	10,91	1,43	
			141,83	18,59	160,42
177061 ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200X70MM	48,00	M	76,97	29,35	
			3.694,56	1.408,80	5.103,36
177060 ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100X70MM	106,00	M	61,07	29,35	
			6.473,42	3.111,10	9.584,52

Planilha de Orçamento GLOBAL

04/12/2017
Página 4 de 5

Obra: **CVCPII - REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA VEREADORES**
 Cliente: **CÂMARA DE VEREADORES**

Endereço: **AV. RUDÁ, 745**
 Cidade: **CAPÃO DA CANOA**

Item/Descrição	Qty. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
170101 ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	250,00 M	2,18	2,20	
		545,00	550,00	1.095,00
171103 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM)	20,00 M	7,71	5,49	
		154,20	109,80	264,00
172100 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA	6,00 UN	8,32	11,01	
		49,92	66,06	115,98
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	600,00 M	1,20	0,72	
		720,00	432,00	1.152,00
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	300,00 M	4,43	0,90	
		1.329,00	270,00	1.599,00
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00 M	6,96	1,19	
		696,00	119,00	815,00
91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00 M	14,89	2,29	
		744,50	114,50	859,00
73768/4 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	200,00 M	9,52	2,10	
		1.904,00	420,00	2.324,00
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	22,00 UN	43,46	13,72	
		956,12	301,84	1.257,96
91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250 V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00 UN	49,45	16,17	
		247,25	80,85	328,10
91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,00 UN	29,54	16,88	
		413,56	236,32	649,88
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	67,00 UN	26,56	9,10	
		1.779,52	609,70	2.389,22
174052 TOMADA PISO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2X4"	2,00 UN	54,91	18,33	
		109,82	36,66	146,48
72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00 UN	33,06	7,44	
		165,30	37,20	202,50
1746 TOMADA BAIXA EMBUTIR INTERNET	32,00 CJ	45,75	30,58	
		1.464,00	978,56	2.442,56
181302 APARELHO DE AR CONDICIONADO 14.000 BTU-INSTALACAO EXISTENTE	1,00 UN	137,98	178,29	
		137,98	178,29	316,27
181101 DUTOS P/AR CONDICIONADO C/ACESSORIOS C/CANALETA	0,80 M2	640,00	44,34	
		512,00	35,47	547,47
		24.557,07	9.315,42	33.872,49
Total de REDE ELÉTRICA E LUMINÁRIAS		31.239,69	10.506,87	41.746,56
11. REDE HIDROSSANITÁRIA				
06110 PONTO ÁGUA FRIA EMBUTIDO PVC RÍG. SOLDÁVEL 25MM	10,00 PT	34,30	54,81	
		343,00	548,10	891,10
06121 PONTO ESGOTO PVC RÍG. SOLDÁVEL 40MM- LAVAT., MITORIOS	6,00 PT	38,76	20,11	
		232,56	120,66	353,22
164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	2,00 UN	24,64	15,37	
		49,28	30,74	80,02
06220 PONTO ESGOTO PVC RÍG. SOLDÁVEL 100MM - VASO SANITÁRIO	4,00 PT	71,19	12,36	
		284,76	49,44	334,20
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM	24,00 M	12,62	15,37	
		302,88	368,88	671,76
165166 CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO	4,00 UN	586,80	236,65	
		2.347,20	946,60	3.293,80
		3.559,68	2.064,42	5.624,10
12. LOUÇAS & METAIS				
86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4,00 UN	451,62	21,93	
		1.806,48	87,72	1.894,20
151020 MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS	2,00 UN	607,80	98,29	
		1.215,60	196,58	1.412,18
03012 TAMPO GRANITO 2,10X0,60M C/2 CUBAS PORCELANA C/SIFAO MET.	1,00 CJ	873,47	56,40	
		873,47	56,40	929,87
03018 TAMPO GRANITO 1,40X0,60M C/2 CUBAS PORCELANA C/SIFÃO MET.	1,00 CJ	1.021,17	56,40	
		1.021,17	56,40	1.077,57
00110 BARRA APOIO PNE AÇO INOX POLIDO L=90CM D=38,1MM	4,00 UN	165,73	24,26	
		662,92	97,04	759,96
153012 TORNEIRA P/LAVATORIO (FABRIMAR DIGITAL LINE)	4,00 UN	145,55	21,50	
		582,20	86,00	668,20

Planilha de Orçamento GLOBAL

04/12/2017
Página 5 de 5

Obra: CVCPII - REFORMA E AMPLIAÇÃO CÂMARA VEREADORES
Cliente: CÂMARA DE VEREADORES

Endereço: AV. RUDÁ, 745
Cidade: CAPÃO DA CANOA

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	2,80	M2	271,72	33,60	
			760,82	94,08	854,90
95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	2,00	UN	55,45	6,00	
			110,90	12,00	122,90
152031 PAPELEIRA METALICA	4,00	UN	33,38	5,26	
			133,52	21,04	154,56
Total de LOUÇAS & METAIS			7.167,08	707,26	7.874,34
13. PINTURA					
141211 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	1.202,32	M2	1,46	7,55	
			1.755,39	9.077,52	10.832,91
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.416,95	M2	8,29	13,45	
			11.746,52	19.057,98	30.804,50
141216 PINTURA LATEX PVA SOBRE GESSO-2 DEMAOS	604,52	M2	6,91	10,52	
			4.177,23	6.359,55	10.536,78
Total de PINTURA			17.679,14	34.495,05	52.174,19
14. COBERTURA					
71401 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM.	106,00	M2	36,36	15,07	
			3.854,16	1.597,42	5.451,58
72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	106,00	M2	34,02	8,05	
			3.606,12	853,30	4.459,42
72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	8,00	M	36,79	4,43	
			294,32	35,44	329,76
01650 CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 80CM	29,00	M	119,42	16,41	
			3.463,18	475,89	3.939,07
165120 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA	30,00	M	38,35	5,93	
			1.150,50	177,90	1.328,40
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM QUEDA PLUVIAL	30,00	M	12,62	15,37	
			378,60	461,10	839,70
Total de COBERTURA			12.746,88	3.601,05	16.347,93
15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
592603 REMOCAO E REPOSICAO DE CALCADA DE BLOCOS CONCRETO (PAVS)	98,00	M2	25,96	29,25	
			2.544,08	2.866,50	5.410,58
29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	156,00	M2	0,00	19,75	
			0,00	3.081,00	3.081,00
Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES			2.544,08	5.947,50	8.491,58
TOTAL DO ORÇAMENTO			336.422,11	165.570,38	501.992,49